

RENOVACIÓ D'INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA PLAÇA DE LA VERA CREU

L'Ajuntament de Favara a través de la Regidoria d'Urbanisme, ha finalitzat les obres de Renovació de la Infraestructura hidràulica de la Plaça de la Vera Creu.

La Xarxa d'abastiment de Favara, és en la gran majoria del casc urbà una xarxa antiga que presenta moltes pèrdues, ocasionat el malbaratament de l'aigua i problemes de manca de pressió. A la zona on s'ha intervingut, la xarxa antiga era de Fibrociment, pel que la renovació de la mateixa, a més, suposa la eliminació de la perillositat d'aquest material nociu per a les persones.

D'altra banda, la zona tenia problemes de Clavegueram. El Col·lector general estava pràcticament col·lapsat, és a dir, estava trencat i aterrat per material granular, l'aigua bruta provinent de les cases no circulava, creant problemes d'olors i de embossaments.



Pel que fa a les obres de Sanejament, l'actuació concreta ha consistit en:

- Instal·lació de 46,5 metres de Colector de Sanejament de Polietilè Corrugat $\varnothing 315\text{mm}$
- Construcció de 4 pous de Registre
- Connexió de 10 escomeses noves a la nova xarxa
- Instal·lació de 3 embornals per a recollida d'aigües pluvials.

Pel que fa a la xarxa d'abastiment, l'actuació concreta ha consistit en:

- Instal·lació de 212 metres de Canonada de Polietilè d'alta densitat $\varnothing 110\text{mm}$, amb les peces d'unió necessàries.
- Instal·lació de 3 Vàlvules de comporta $\varnothing 110$ per a la sectorització de la xarxa.
- 27 Escomeses noves de la xarxa als domicilis.



Les obres han tingut un cost de 62.784,61€, finançades en un 100% per la Diputació de València.

Des de l'Equip de Govern, treballem per millorar la xarxa d'aigua potable, fer-la més eficient, a fi de minimitzar les pèrdues i poder, d'una banda millorar el rebut, i d'altra millorar la sostenibilitat mediambiental del recurs.



Isabel Borràs

Regidoria d'Urbanisme

AJUNTAMENT DE FAVARA

